



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ กลุ่มวิชาการ โทร. ๐ - ๔๕๖๑ - ๑๕๖๕

ที่ คค ๐๗/๐๓.๕๕/ ๕๐๓๐

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การพิจารณาราคากลางงานปรับปรุงคอขวดไหล่ทาง แยก ทล.ศก.๔๐๕๓ - วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๑๕๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงคอขวดไหล่ทาง แยก ทล.ศก.๔๐๕๓ - วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ แห่ง นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบรูปแบบ รายการ ราคาต่อหน่วยตาม พร.๔ , พร.
๕ และ Factor F แล้วเห็นว่าราคากลางที่เหมาะสมถูกต้องคือ ๔,๕๙๐,๐๒๒.๐๕ บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่น
ยี่สิบสองบาทห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายธนวิทย์ แก้วระวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณัฐพล วิริยะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางนพวรรณ กันเต็ม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการกำหนด
ราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด
ราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฉบับลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเห็นควรให้ความ
เห็นชอบราคากลางตามที่คณะกรรมการราคากลาง ฯ
เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางจินดารัตน์ อวปรียา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายปรพัตร์ ภูงามทอง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

๗๗.๑๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกขวดไหลทาง แยก ทล.ศก.๔๐๕๓ - วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงคอกขวดไหลทาง แยก
 ทล.ศก.๔๐๕๓ - วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ / กรมทางหลวงชนบท
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,590,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ปรับปรุงคอกขวดไหลทาง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,590,022.05 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- 7.1 ธนวิชญ์ แก้วระวีง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.2 ณัฐพล วิริยะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 นพวรรณ กันเต็ม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอขวดในเส้นทาง แยก หล.ศก.๔๐๕๓ - วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงคอขวดในเส้นทาง แยก หล.ศก.๔๐๕๓ - วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ / กรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่ตาม	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	1	ประเภทงานทาง							
	1.1	งานรื้อย้าย							
	1.1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1.1	งานถางป่าและขุดคอ							
4.1	1.1.1.1.1	งานถางป่าและขุดคอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	1,824.000	3.28	5,982.72	1.3592	4.45	8,131.71
	1.2	งานดิน							
5.1	1.2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,824.000	9.73	17,747.52	1.3592	13.22	24,122.42
	1.2.2	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2.2.1	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
7.1	1.2.2.1.1	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	547.000	104.46	57,139.62	1.3592	141.98	77,664.17
	1.3	งานรองพื้นทาง							
	1.3.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
10.1	1.3.1.1.1	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	632.000	297.11	187,773.52	1.3592	403.83	255,221.76
	1.4	งานพื้นทาง							
	1.4.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.4.1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
13.1	1.4.1.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	182.000	285.77	52,010.14	1.3592	388.41	70,692.18
	1.5	งานผิวทาง							
	1.5.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.5.1.1	งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
16.1	1.5.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	5,701.000	9.27	52,848.27	1.3592	12.59	71,831.36
	1.5.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
17.1	1.5.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	5,701.000	207.98	1,185,693.98	1.3592	282.68	1,611,595.25
	1.5.1.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
18.1	1.5.1.3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.00 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,824.000	353.48	644,747.52	1.3592	480.45	876,340.82
18.2	1.5.1.3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	16.000	389.38	6,230.08	1.3592	529.24	8,467.92
18.3	1.5.1.3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	164.000	234.62	38,477.68	1.3592	318.89	52,298.86
	1.6	งานไหล่ทาง							

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลองชลประทาน แยก หล.ศก.๕๐๕๓ - วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงคลองชลประทาน แยก หล.ศก.๕๐๕๓ - วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ / กมท.ทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่ ตาม	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อ หน่วย × F _N	ราคากลาง
	1.6.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.6.1.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
21.1	1.6.1.1.1	งานลูกรังกลบไหล่ทาง ถมช่องว่างระหว่างผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	197.000	194.12	38,241.64	1.3592	263.84	51,978.03
	1.7	งานเบ็ดเตล็ด							
22.1	1.7.1	ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.40ม.×0.55ม.	ฝา	24.000	710.00	17,040.00	1.3592	965.03	23,160.76
	1.8	งานเครื่องหมายจราจร							
23.1	1.8.1	ป้ายจราจรแบบ ด77	ชุด	1.000	3,890.00	3,890.00	1.3592	5,287.28	5,287.28
23.2	1.8.2	ป้ายจราจรแบบ น2 (1 ชุด 2 ขึ้น)	ชุด	1.000	11,510.00	11,510.00	1.3592	15,644.39	15,644.39
23.3	1.8.3	ป้ายจราจรแบบ น5	ชุด	1.000	6,300.00	6,300.00	1.3592	8,562.96	8,562.96
23.4	1.8.4	สัญญาณไฟกระพริบ+ป้าย น1	ชุด	1.000	18,080.00	18,080.00	1.3592	24,574.33	24,574.33
23.5	1.8.5	ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ขนาด 2.40 เมตร x 2.40 เมตร	ชุด	1.000	60,750.00	60,750.00	1.3592	82,571.40	82,571.40
23.6	1.8.6	สีเหลือง Thermoplastic	ตร.ม.	53.000	290.00	15,370.00	1.3592	394.16	20,890.90
23.7	1.8.7	สีขาว Thermoplastic	ตร.ม.	190.000	290.00	55,100.00	1.3592	394.16	74,891.92
23.8	1.8.8	Guard rail ติดตั้งบนทางโค้งหรือที่คอสะพาน	เมตร	48.000	1,950.00	93,600.00	1.3592	2,650.44	127,221.12
	2	เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET							
	2.1	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์							
	2.1.1	1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า							
26.1	2.1.1.1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ครบชุด	ต้น	19.000	10,930.00	207,670.00	1.3592	14,856.05	282,265.06
26.2	2.1.1.2	โคมไฟฟ้า 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์	โคม	19.000	5,990.00	113,810.00	1.3592	8,141.60	154,690.55
26.3	2.1.1.3	ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	19.000	83.39	1,584.41	1.3592	113.34	2,153.53
26.4	2.1.1.4	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเสาสูง 9.00 ม.	ฐาน	19.000	2,898.54	55,072.26	1.3592	3,939.69	74,854.21
26.5	2.1.1.5	สายไฟฟ้า NYY 1 x 35 ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา)	ม.	1,260.000	141.12	177,811.20	1.3592	191.81	241,680.98
26.6	2.1.1.6	สายไฟฟ้า NYY 2 x 2.5ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)	ม.	190.000	41.18	7,824.20	1.3592	55.97	10,634.65
26.7	2.1.1.7	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทคอนกรีตปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	ม.	540.000	112.59	60,798.60	1.3592	153.03	82,637.45
26.8	2.1.1.8	ค่าระบบสายดิน (Ground Rod ขนาด ศก.16 มม.×2.4 ม.)	ชุด	19.000	807.68	15,345.92	1.3592	1,097.79	20,858.17
	2.2	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน							
27.1	2.2.1	ไฟโตะคอนโทรลสวิทช์	ชุด	1.000	390.00	390.00	1.3592	530.08	530.08
27.2	2.2.2	ตู้ควบคุมชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.000	14,612.40	14,612.40	1.3592	19,861.17	19,861.17
27.3	2.2.3	ท่อ RSC พร้อมค่าเดินท่อลอด	ม.	8.000	1,100.00	8,800.00	1.3592	1,495.12	11,960.96

[illegible]